

回 答 書

平成30年9月11日

各 位

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
企業長 齊藤 芳久

工 事 名 鶴ヶ島浄水場防災倉庫新築工事

上記工事の質問書に関して、次のとおり回答します。

番 号	質 疑	回 答
1	内部仕上表：倉庫2の壁が外部に接する部分 GB-F15 になっていますが矩形図・展開図は石膏ボード t15 になっています。石膏ボード t15 と考えて宜しいでしょうか。(D-11・14・17 図)	D-11 仕上表・平面図で倉庫2が接する Y1a 通り及び X2 通りは、GB-F15 (壁強化石膏ボード) です。
2	内部仕上表：書庫の壁が書庫に面する部分 GB-F15 になっていますが矩形図・展開図は石膏ボード t15 になっています。石膏ボード t15 と考えて宜しいでしょうか。(D-11・14・17 図)	D-11 仕上表・平面図で書庫が接する Y1a 通り及び X2 通りは、GB-F15 (壁強化石膏ボード) です。
3	シャッターSS-1・SS-2の仕様がスラット合金化アルミ亜鉛メッキになっていますがスチール製・SOP 塗と考えると宜しいでしょうか。(D-20 図)	お見込みのとおりです。